TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha - CIM JEQUITINHONHA
INTERESSADO(S): Municípios que integram o CIM Jequitinhonha

1. Objeto

1.1. A presente contratação tem por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada em engenharia, visando à prestação de serviços de locação de estruturas metálicas decorativas para eventos específicos, incluindo campanhas de conscientização e datas comemorativas. Os serviços abrangem a manutenção, montagem e desmontagem, bem como a logística de transporte de todos os materiais necessário

2. Da Natureza do Objeto

2.1. Objeto de mesma natureza é entendido como aquele do mesmo ramo de atividade e considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento consignada ao fornecedor, observada a classe de materiais e serviços utilizando o detalhamento de cada elemento de despesa da PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002, e linha de fornecimento contida em sistema de gestão mantido no legislativo.

3. Do Prazo da Ata de Registro de Preços e Possibilidade de Prorrogação

3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme Lei Federal N° 14.133/2021, Art. 84.

4. Fundamentação da Aquisição/Contratação

A contratação dos serviços de locação de estruturas metálicas com o propósito de ornamentação para eventos é fundamentada pela necessidade de atender as demandas recorrentes dos municípios consorciados ao CIM-Jequitinhonha. Tais demandas incluem a realização de festividades de final de ano e outras datas comemorativas, que são eventos de significativa importância cultural e social para as comunidades envolvidas, além de fomentar o turismo na região.

Esses eventos não apenas celebram tradições locais e fortalecem a identidade cultural das comunidades, mas também atraem visitantes, contribuindo para o desenvolvimento econômico local através do aumento do fluxo turístico. A locação, em vez da compra, é a opção mais viável, considerando a natureza sazonal e temporária dessas necessidades, garantindo a otimização dos recursos públicos.

A contratação de uma empresa especializada assegura que todas as etapas, desde a montagem até a desmontagem das estruturas, sejam realizadas com a máxima eficiência e segurança. Isso inclui a responsabilidade pelos custos operacionais, como transporte, instalação, manutenção e eventual retirada dos itens, transferindo esses encargos para a contratada e evitando despesas adicionais para os municípios.

O modelo de contratação via registro de preço permite flexibilidade para ajustar as quantidades e especificações conforme as necessidades específicas de cada evento e município ao longo do período contratual. Além disso, garante que os serviços sejam prestados com um padrão elevado de qualidade e dentro das normas de segurança exigidas

5. Descrição da Solução como um Todo

A solução proposta envolve a locação de estruturas de decoração e ornamentação para atender às necessidades dos municípios consorciados ao CIM-Jequitinhonha durante o período das festividades de final de ano e outros eventos ao longo do ano. A contratação abrange:

1. **Locação de Estruturas**: Estruturas metálicas e decorativas conforme expresso no anexo "A" deste TR.
2. **Montagem e Desmontagem**: Serviços especializados para a montagem e desmontagem das estruturas contratadas, assegurando que todas as instalações sejam feitas de forma segura, eficiente e dentro dos prazos estipulados para cada evento.
3. **Logística de Transporte**: Transporte de todo o material necessário para a realização dos eventos, desde o local de armazenagem até os pontos de instalação em cada município consorciado, garantindo que as entregas sejam feitas de forma organizada e conforme o cronograma estabelecido.
4. **Manutenção e Assistência Técnica**: Disponibilidade de suporte técnico durante todos os eventos para garantir o pleno funcionamento das estruturas e equipamentos contratados. Inclui a realização de inspeções regulares e reparos imediatos em caso de necessidade, assegurando a segurança e a qualidade das instalações.
5. **Equipe Técnica Especializada**: Equipe composta por profissionais experientes, incluindo e não se limitando à Eletricista, Engenheiro Elétrico e de Segurança do Trabalho, todos capacitados para atender às exigências específicas de cada evento, garantindo a execução conforme os padrões de qualidade e segurança estabelecidos.

Essa solução visa assegurar que os eventos realizados pelos municípios consorciados ocorram de forma organizada e dentro dos padrões desejados, proporcionando ambientes festivos e atrativos para a população, e fomentando o turismo local.

6. Especificações Técnicas e Quantidades

6.1. Conforme descrito no anexo "A" deste Termo de Referência.

7. Modelo de Execução do Objeto

A execução do objeto será realizada de acordo com as necessidades específicas dos municípios consorciados, conforme as demandas de eventos e festividades programadas. O processo de locação e prestação dos serviços será regido pelos termos estabelecidos na ata de registro de preços, com medições e pagamentos realizados mensalmente.

8. Estimativas do Valor da Contratação

8.1. O valor estimado global da contratação e o detalhamento dos preços individuais será sigiloso na fase externa, justificado pela necessidade de manter a competitividade e equidade do processo licitatório.

9. Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato

9.1. Gestão do Contrato

9.1.1. **Responsabilidade do Gestor:** A gestão do contrato será de responsabilidade do gestor designado, que atuará como o ponto de contato principal entre a contratada e a Administração.

9.1.2. **Cumprimento das Cláusulas:** O gestor do contrato deverá assegurar que todas as cláusulas contratuais sejam cumpridas, monitorando a execução dos serviços e/ou fornecimento dos produtos conforme os termos acordados.

9.1.3. **Registro de Ocorrências:** O gestor deverá manter um registro detalhado de todas as ocorrências e comunicações com a contratada, incluindo relatórios de progresso, inspeções de qualidade e reuniões de acompanhamento. Esses registros serão fundamentais para a transparência e para a resolução de eventuais disputas.

9.1.4. **Relatórios Periódicos:** O gestor do contrato poderá elaborar relatórios periódicos sobre a execução do contrato, destacando o cumprimento de prazos, a qualidade dos serviços ou produtos entregues, e quaisquer ocorrências que possam impactar a execução contratual. Esses relatórios serão usados para avaliação contínua da performance da contratada.

9.1.5. **Notificação de Desvios:** Quaisquer desvios ou inconformidades identificadas deverão ser imediatamente comunicados às autoridades competentes para as devidas providências, garantindo a rápida resolução de problemas e o cumprimento dos termos contratuais.

9.2. Fiscalização do Contrato

9.2.1. **Designação do Fiscal:** A fiscalização do contrato será realizada por um fiscal designado, que atuará de forma complementar ao gestor do contrato, com foco na verificação técnica e operacional dos serviços ou produtos fornecidos.

9.2.2. **Inspeções Regulares:** O fiscal do contrato deverá realizar inspeções regulares e sistemáticas para assegurar que os serviços prestados ou produtos entregues estejam em conformidade com as especificações técnicas e de qualidade estabelecidas no Termo de Referência e no contrato. As inspeções devem garantir que todos os aspectos técnicos e operacionais sejam atendidos.

9.2.3. **Verificação de Qualidade e Conformidade:** A fiscalização deverá incluir, quando aplicável, a verificação da qualidade dos itens fornecidos/serviços prestados, o cumprimento dos prazos de execução e a conformidade com as especificações técnicas estabelecidas. O fiscal deverá observar as condições em que os serviços são realizados, garantindo a aderência aos padrões de qualidade e eficiência exigidos.

9.2.4. **Relatórios de Inspeção:** O fiscal deverá elaborar relatórios de inspeção detalhados e manter um registro atualizado de todas as verificações realizadas, incluindo evidências documentais e fotográficas, quando pertinente. Esses relatórios serão essenciais para a documentação e avaliação da execução do contrato.

9.2.5. **Notificação de Irregularidades:** Em caso de constatação de irregularidades ou não conformidades, o fiscal deverá notificar formalmente o gestor do contrato, especificando as ações corretivas necessárias e estabelecendo prazos para sua implementação. Essa notificação será crucial para a correção rápida e eficaz dos problemas identificados.

9.2.6. **Coordenação para Medidas Corretivas:** O fiscal do contrato deverá coordenar-se com o gestor do contrato para garantir que todas as medidas corretivas sejam devidamente implementadas e que a execução do

contrato se mantenha em conformidade com os termos acordados. A colaboração entre o fiscal e o gestor é essencial para a resolução eficaz de quaisquer questões.

9.3. Comunicação e Transparência

9.3.1. **Arquivamento de Documentos:** Todos os registros, relatórios e comunicações relacionadas à gestão e fiscalização do contrato deverão ser devidamente arquivados e mantidos à disposição para auditorias e revisões conforme a legislação vigente. A transparência e a disponibilidade desses documentos são fundamentais para garantir a conformidade e a integridade do processo.

9.3.2. **Comunicação Aberta:** O gestor e o fiscal do contrato deverão manter comunicação aberta e contínua com a contratada, promovendo um ambiente colaborativo e transparente para a resolução de problemas e a melhoria contínua da execução contratual. Essa comunicação é crucial para o sucesso do contrato e para a satisfação de todas as partes envolvidas

9.4. Nomeação de Gestores: Cada órgão envolvido deverá nomear um gestor específico em documento separado para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços dentro de sua jurisdição. A nomeação deve ser formalizada e documentada para assegurar clareza na responsabilidade.

9.5. Nomeação de Fiscais: Cada órgão deverá nomear um fiscal específico em documento separado para realizar inspeções regulares, verificar a qualidade dos serviços prestados e garantir a conformidade com as especificações técnicas estabelecidas. A formalização da nomeação é essencial para a eficácia da fiscalização e a manutenção dos padrões de qualidade.

10. Critérios de Entregas e de Pagamento

10.1. Solicitação dos Itens:

Os municípios consorciados farão solicitações através de ordens de fornecimento conforme suas necessidades específicas para eventos e festividades. Cada solicitação será formalizada e encaminhada à empresa contratada.

10.2. Montagem e Instalação:

Após a confirmação da solicitação, a empresa contratada realizará a montagem e instalação dos itens em até 20 dias úteis, conforme as especificações acordadas. Esta fase incluirá a verificação da conformidade e segurança dos itens.

10.3. Aceite do Fiscal do Contrato:

O fiscal do contrato realizará a inspeção dos itens montados e, se aprovado, emitirá um aceite formal.

10.4. Manutenção Durante os Eventos:

Durante os eventos, a empresa contratada será responsável por manter todos os itens em perfeito estado de funcionamento. Isso inclui a realização de manutenções corretivas e preventivas conforme necessário para garantir a segurança e a operacionalidade dos itens.

10.5. Desmonte e Retirada dos Itens:

Após a conclusão dos eventos, a empresa procederá com o desmonte e a retirada dos itens, a partir da ordem de desmonte, emitida pelo gestor do contrato.

10.6. Medições e Pagamentos:

As medições para pagamento serão realizadas com base na verificação dos serviços efetivamente prestados

- **Verificação de Conformidade**: O gestor ou fiscal do contrato avaliará a conformidade dos serviços prestados, verificando se todas as estruturas foram montadas, instaladas e mantidas conforme as especificações técnicas, dentro dos prazos estabelecidos e de acordo com as solicitações formalizadas pelos municípios consorciados.

- **Relatório de Execução**: Após a conclusão de cada evento, a empresa contratada deverá apresentar um relatório detalhado de execução, contendo a descrição dos serviços realizados/itens fornecidos, datas de montagem e desmontagem, bem como qualquer manutenção realizada durante o evento.

- **Emissão de Termo de Aceite**: Com base no relatório de execução e na inspeção realizada, o fiscal do contrato emitirá um Termo de Aceite, que atesta a conformidade e qualidade dos serviços prestados. O aceite é condição indispensável para a medição e posterior pagamento.

- **Faturamento**: A empresa contratada deverá emitir a nota fiscal correspondente aos serviços aceitos, discriminando claramente os itens fornecidos/serviços executados e valores conforme o contrato ou instrumento equivalente e as medições realizadas.

- **Prazo de Locação e Pagamento**: O prazo de locação de cada item será determinado pelo tempo necessário para a realização do evento. O valor pago pela locação será fixo, conforme acordado em contrato ou instrumento equivalente, independentemente da duração exata do evento.

10.7. Prazos para Entrega e Pagamento:

- **Entrega dos Itens:**

  - Os serviços e entrega dos itens deverão ocorrer em até 20 dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento, nos endereços especificados nas autorizações de fornecimento ou documentos equivalentes. A execução dos serviços será considerada provisória até que o fiscal do contrato ateste a sua conclusão.

- **Pagamento:**

  - O prazo para pagamento seguirá o disposto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, em especial o Art. 7º.

  - O pagamento será realizado em conformidade com a legislação vigente, mediante apresentação de nota fiscal/fatura pela contratada, acompanhada dos devidos comprovantes de execução dos serviços.

  - O prazo para pagamento inicia após a aceitação definitiva dos serviços e a emissão da nota fiscal/fatura e a liquidação da despesa.

10.8. Correções e Substituições:

Em caso de discordância quanto à qualidade ou execução dos serviços prestados, a contratante deverá notificar formalmente à contratada para que esta proceda com as devidas correções ou substituições, conforme necessário.

11. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

11.1. A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente.

11.1.1. Será adotado o critério de julgamento de menor preço.

12. Adequação Orçamentária

12.1. A contratação está adequada ao orçamento disponível para o exercício financeiro.

Diamantina, 30 de setembro de 2024

Lilia Fagundes Trindade Nascimento

Coordenadora Administrativa – CIM JEQUITINHONHA

Anexo “A”

Tabela discricionária

Item	Unid	Qtd	DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LOCADOS	Ref Valor Unit.	Ref. VALOR TOTAL R$
1	PEÇA	20	**ÁRVORE DE NATAL PEQUENA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 5,00 metros a 6,00 metros; * Estrutura metálica; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
2	PEÇA	6	**ÁRVORE DE NATAL MÉDIA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá entre 10,00 a 12,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da árvore com 1 ou 2 entradas; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
3	PEÇA	8	**ÁRVORE DE NATAL GIGANTE** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá entre 16,00 a 18,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da árvore com 1 ou 2 entradas; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso

4	PEÇA	6	**BOLA DE NATAL PEQUENA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da bola com 1 ou 2 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
5	PEÇA	6	**BOLA DE NATAL MÉDIA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 6,00 a 7,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da bola com 1 ou 2 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
6	PEÇA	4	**BOLA DE NATAL GRANDE** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá entre 9,00 a 10,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da bola com 1 ou 2 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
7	PEÇA	2	**ÁRVORE DE NATAL RGB (PEQUENA)** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 6,00 metros a 07,00 metros; * Estrutura metálica; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento da árvore em Cordão LED RGB (PIXEL); * Controladoras; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
8	PEÇA	4	**ÁRVORE DE NATAL RGB (MÉDIA)** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 9,00 metros a 10,00 metros; * Estrutura metálica; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento da árvore em Cordão LED RGB (PIXEL); * Controladoras; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso

9	PEÇA	2	**ÁRVORE DE NATAL RGB (GRANDE)** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 16,00 metros a 18,00 metros; * Estrutura metálica; * Estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Envelopamento da árvore em Cordão LED RGB (PIXEL); * Controladoras; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
10	PEÇA	30	**ÁRVORE DE NATAL COM FESTÃO E LUZ** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa com festão e cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
11	PEÇA	6	**ANJO** CARACTERÍSTICAS: * Largura 6 metros x Comprimento 5,00 m; * Estrutura metálica; * Envelopamento Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); *Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
12	PEÇA	6	**BONECO DE NEVE** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 6,00 metros a 7,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior do boneco com 1 ou 2 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
13	PEÇA	2	**TORRE EIFFEL** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 6.00 a 7,00 metros de altura e 3,5 metros a 4,00 metros de base; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da Torre com 2 ou 4 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso

14	PEÇA	4	**CASA DO PAPAI NOEL** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá entre 4,00 a 4,5 metros e base compreenderá entre 3,50 a 4,00 metros de base; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da Torre com 2 ou 4 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
15	PEÇA	6	**SINO** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior do sino com 1 ou 2 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
16	PEÇA	6	**CAIXA DE PRESENTE** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior da caixa com 2 ou 4 entradas; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
17	PEÇA	50	**PINÁCULO COM ESTRELA** CARACTERÍSTICAS: * 01 pináculos + 01 ESTRELA iluminada; * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho. * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
18	PEÇA	4	**PINÁCULOS COM ANJO** CARACTERÍSTICAS: * 04 pináculos + 01 anjo iluminado; * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho. * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR);	Sigiloso	Sigiloso

			* Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.		
19	PEÇA	50	**COMETA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 4,00 a 4,50 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
20	PEÇA	4	**BALÃO ILUMINADO** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 4,00 a 5,00 metros; * Estrutura metálica; * Acesso no interior do balão; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
21	PEÇA / CONJUNTO	6	**FELIZ NATAL** CARACTERÍSTICAS: * 10 letras; * Altura compreenderá 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
22	PEÇA / CONJUNTO	6	**NÚMEROS** CARACTERÍSTICAS: * 4 números; * Altura compreenderá 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON. * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
23	PEÇA	50	**ESTRELA** CARACTERÍSTICAS: * Altura compreenderá 2,5 a 3,00 metros; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON;	Sigiloso	Sigiloso

			* Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.		
24	PEÇA	6	**ÁRVORE NAMORADEIRA COM ASSENTO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 2,50 a 3,00 metros de altura e 1,70 a 2,00 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento da árvore em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
25	PEÇA	6	**CORAÇÃO COM ASSENTO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 2,50 a 3,00 metros de altura e 2,20 a 2,50 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento do coração em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
26	PEÇA	6	**ESTRELÃO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 4,00 a 5,00 metros de altura e 4,00 a 5,00 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento do estrelão em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
27	PEÇA	6	**ENVELOPE PORTA RETRATO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 2,00 a 2,50 metros de altura e 2,20 a 2,50 metros de comprimento; * Estrutura metálica; * Envelopamento do envelope em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
28	PEÇA	6	**CAIXA PORTA RETRATO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 2,40 a 3,00 metros de altura e 1,50 a 2,00 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento da caixa em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento;	Sigiloso	Sigiloso

			* Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.		
29	PEÇA	6	**ESTRELA COM CALDA** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 10,00 a 11,00 metros de comprimento, 4,00 a 5,00 metros de altura e 0,50 a 1,00 metro de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento da estrela com calda em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Disjuntor de proteção (DR); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
30	PEÇA	2	**PORTAL COM ASSENTO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 9,20 a 10,00 metros de comprimento, 3,20 a 4,00 metros de altura e 0,50 a 0,70 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento da árvore em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, festão. aproximadamente 30 cordões instalados; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
31	PEÇA	2	**PORTA RETRATO** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 3,50 a 4,00 metros de altura, 2,10 a 2,50 de comprimento e 0,30 a 0,40 metros de largura; * Estrutura metálica; * Envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
32	PEÇA	20	**ÁRVORE COM FLOR DE CEREJEIRA** CARACTERÍSTICAS: * Tamanho 5,00 a 6,00 metros, 12 galhos de cerejeira; * Estrutura metálica; * Envelopamento dos galhos em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e flor de cerejeira em pvc; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
33	PEÇA	20	**ÁRVORE DE NATAL EM MADEIRA** CARACTERÍSTICAS: * Altura do arvore 1,90 a 2,00 metros; * Estrutura em compensado naval 10mm; * Iluminada com cordão de LED interno de uso externo; * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado	Sigiloso	Sigiloso
34	PEÇA	20	**ESTRELA EM MADEIRA** CARACTERÍSTICAS: * Altura da estrela 1,40 a 1,60 metros;	Sigiloso	Sigiloso

			* Estrutura em compensado naval 10mm; * Iluminada com cordão de LED interno de uso externo; * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado		
35	PEÇA	10	**CABINE EM MADEIRA** CARACTERÍSTICAS: * Altura da cabine 2,50 a 3,00 metros; * Estrutura em compensado naval 10mm; * Iluminada com cordão de LED interno de uso externo; * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado	Sigiloso	Sigiloso
36	PEÇA	20	**CAIXA DE PRESENTE EM MADEIRA** CARACTERÍSTICAS: * Dimensões da caixa 0,73 a 0,80 de altura x 0,73 a 0,80 metros de largura e 0,73 a 0,80 metros de comprimento; * Estrutura em compensado naval 10 mm; * Iluminada com cordão de LED interno de uso externo; * Ligação dos circuitos; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado	Sigiloso	Sigiloso
37	UNIDADE	300	**ENVELOPAMENTO EM MANGUEIRA NEON VERTICAL** CARACTERÍSTICAS: * Altura do envelopamento por tronco entre 3,00 a 5,00 metros; * Mínimo de 5 e máximo de 10 troncos por arvore; * Envelopamento em mangueira NEON para uso externo; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
38	UNIDADE	600	**ENVELOPAMENTO EM CORDÃO DE LED c/ ESTROBOL VERTICAL** CARACTERÍSTICAS: * Altura do envelopamento entre 3,00 a 5,00 metros; * Mínimo de 2 e máximo de 5 troncos por arvore; * Envelopamento da árvore em Cordão em LED C/ ESTROBOL para uso externo; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
39	UNIDADE	600	**ENVELOPAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO VERTICAL** CARACTERÍSTICAS: * Altura do envelopamento entre 3,00 a 5,00 metros; * Mínimo de 2 e máximo de 5 troncos por arvore; * Envelopamento da árvore em Cordão em LED para uso externo; *Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
40	METRO LINEAR	1000	**BORDAS EM MANGUEIRA NEON** CARACTERÍSTICAS: * Envelopamento em mangueira NEON para uso externo; * Fixação da mangueira; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
41	M²	600	**ENVELOPAMENTO EM CORDÃO DE LED c/ ESTROBOL HORIZONTAL** CARACTERÍSTICAS: * Area de envelopamento entre 2 a 3 m2; * Envelopamento da grama ou piso em Cordão em LED C/	Sigiloso	Sigiloso

			ESTROBOL para uso externo; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.		
42	M²	600	**ENVELOPAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO HORIZONTAL** CARACTERÍSTICAS: * Area de envelopamento entre 2,00 a 3,00 m2; * Envelopamento da grama ou piso em Cordão em LED FIXO para uso externo; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
43	UNIDA DE POR ARCO	40	**DECORAÇÃO ORNAMENTAL EM FITA DE LED (MODELO CORAÇÃO)** CARACTERÍSTICA * Altura compreende em 2,50 a 3,00 metros * Formato de coração; * Envelopado com fita de LED (diversas cores) ou (cores a escolha); *Estrutura metálica para recebimento do LED embutido; *Pintura personalizada de toda estrutura (cor a definir); *Montagem, ligação incluindo material completo.	Sigiloso	Sigiloso
44	UNIDA DE POR ARCO	40	**DECORAÇÃO ORNAMENTAL EM FITA DE LED (MODELO TRIANGULAR)** CARACTERÍSTICA * Altura compreende em 2,50 a 3,00 metros * Formato triangular; * Envelopado com fita de LED (diversas cores) ou (cores a escolha); *Estrutura metálica para recebimento do LED embutido; *Pintura personalizada de toda estrutura (cor a definir); *Montagem, ligação incluindo material completo.	Sigiloso	Sigiloso
45	UNIDA DE POR ARCO	40	**DECORAÇÃO ORNAMENTAL EM FITA DE LED (MODELO HEXAGONAL)** CARACTERÍSTICA * Altura compreende em 2,50 a 3,00 metros * Formato hexagonal; * Envelopado com fita de LED (diversas cores) ou (cores a escolha); *Estrutura metálica para recebimento do LED embutido; *Pintura personalizada de toda estrutura (cor a definir); *Montagem, ligação incluindo material completo.	Sigiloso	Sigiloso
46	UNIDA DE POR ARCO	50	**DECORAÇÃO ORNAMENTAL EM FITA DE LED (MODELO POSTE ORNAMENTAL)** CARACTERÍSTICA * Altura compreende em 2,50 a 3,00 metros * Formato em L; * Envelopado com fita de LED (diversas cores) ou (cores a escolha); *Estrutura metálica para recebimento do LED embutido; *Pintura personalizada de toda estrutura (cor a definir); *Montagem, ligação incluindo material completo.	Sigiloso	Sigiloso
47	UNIDA DE POR ARCO	50	**DECORAÇÃO ORNAMENTAL EM FITA DE LED (MODELO EM ARCO)** CARACTERÍSTICA * Altura compreende em 2,50 a 3,00 metros * Formato em arco; * Envelopado com fita de LED (diversas cores) ou (cores a escolha); *Estrutura metálica para recebimento do LED embutido;	Sigiloso	Sigiloso

			*Pintura personalizada de toda estrutura (cor a definir); *Montagem, ligação incluindo material completo.		
48	PEÇA	50	**ESTRELA SPUTINIK COM MULTIFUNÇÕES** CARACTERÍSTICAS: * Estrela LEDS 20 tubos, fogos artificio, 1,00 m, IP 44, bivolt; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
49	PEÇA	8	**FIREWORKS SIMULADOR DE FOGOS** CARACTERÍSTICAS: * Simulador de fogos de artificio em LED. * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
50	PEÇA	400	**BOLA, ESTRELA E LUA** CARACTERÍSTICAS: * Entre 0,30 e 0,40 m de tamanho; * Ligação dos circuitos; * Instalação, manutenção no período contratado e retirada;	Sigiloso	Sigiloso
51	PEÇA	300	**FESTÃO DE LED, CORDÃO DE CEREJEIRA E CORDÃO COM ESTRELA** CARACTERÍSTICAS: * Entre 0,50 a 2,00 m de comprimento; * Ligação dos circuitos; * Instalação, manutenção no período contratado e retirada;	Sigiloso	Sigiloso
52	MAÇO	30	**TRIGO LUMINOSO** CARACTERÍSTICAS: * Todo material em LED para uso externo; * Cada maço contém 20 hastes de trigo e comprimento de 5,00 metros; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
53	CONJUNTO UNITÁRIO	50	**CORDÃO COM ESTROBO** CARACTERÍSTICAS: * Cordão com 50 metros e 30 estrobos por cordão; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
54	CONJUNTO UNITÁRIO	50	**CORDÃO COM CHUVA** CARACTERÍSTICAS: * Cordão com 50 metros e 20 bastões de chuva de 1,00 a 1,10 metros de comprimento por conjunto; * Ligação dos circuitos; * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
55	METRO LINEAR	100	**TÚNEL DE GELO** CARACTERÍSTICAS: * Altura de cada gelo compreenderá entre 0,50 e 3,00 metros * Estrutura metálica; * Envelopamento da torre em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos. * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso

56	METRO LINEAR	100	**TÚNEL** CARACTERÍSTICAS: * Altura do tunel compreenderá em 3,00 a 2,50 metros de altura e 1,00 a 2,00 metros de largura. * Estrutura metálica; * Envelopamento do túnel em Cordão ULTRA-LED, mangueira NEON ou LED c/ estrobinho, espaçamento entre 10 a 20 cm; * Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON; * Aterramento; * Disjuntor de proteção (DR); * Ligação dos circuitos. * Instalação e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
57	PEÇA	4	**PAPAI NOEL GIGANTE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 3,60 a 4,00 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
58	PEÇA	4	**PAPAI NOEL E CAIXA DE PRESENTE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,15 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
59	PEÇA	4	**PAPAI NOEL SENTADO** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
60	PEÇA	4	**PAPAI NOEL NA LUA** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
61	PEÇA	8	**SOLDADINHO DE CHUMBO COM TAMBOR** CARACTERÍSTICAS: * Altura 4,80 a 5,00 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
62	PEÇA	6	**BONECO DE NEVE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,00 a 1,20 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
63	PEÇA	4	**BONECO DE NEVE - OLAF** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,20 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
64	PEÇA	4	**TRENÓ PAPAI NOEL** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,30 a 2,50 metros e 1,50 a 1,70 metros de largura; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
65	PEÇA	4	**RENAS PARA TRENÓ**	Sigiloso	Sigiloso

			CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,30 a 1,50, comprimento 1,60 a 1,70 e largura 0,30 a 0,50 metros. * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;		
66	PEÇA	4	**PAPAI NOEL COM PRESENTE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,65 a 1,80 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
67	PEÇA	12	**DUENDES** CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,20 a 1,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
68	PEÇA	8	**SOLDADINHO DE CHUMBO** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,00 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
69	PEÇA	10	**BISCOITO DE GENGIBRE GRANDE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,20 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
70	PEÇA	10	**BENGALA GRANDE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 2,20 a 2,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
71	PEÇA	2	**AVIÃO DO PAPAI NOEL** CARACTERÍSTICAS: * Altura 5,00 a 6,00 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
72	PEÇA	40	**CERQUINHA** CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,00 a 1,10 metros e 1,50 a 1,60 metros de comprimento; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
73	PEÇA UNITÁRIA	6	**PINGUIM PEQUENO** CARACTERÍSTICAS: * Altura 0,90 a 1,10 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
74	PEÇA UNITÁRIA	6	**PINGUIM GRANDE** CARACTERÍSTICAS: * Altura 1,30 a 1,50 metros; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
75	PEÇA	4	**URSO POLAR** CARACTERÍSTICAS:	Sigiloso	Sigiloso

			* Altura 2,00 a 2,50 e 1,20 a 1,50 metros de comprimento; * Estrutura isopor revestido em fibra de vidro; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;		
76	PEÇA	4	**CASA DOCE** CARACTERÍSTICAS: * Medida 2,50 m x 3,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa e interna (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
77	PEÇA	4	**CASA OVO** CARACTERÍSTICAS: * Medida 3,50 m x 2,20 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa e interna (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
78	PEÇA UNITÁRIA	4	**COELHO COM CARRINHO** CARACTERÍSTICAS: * Medida 1,00 m x 1,30 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado. * Compreende a locação valor unitário (01 unidade) de cada coelho.	Sigiloso	Sigiloso
79	PEÇA	4	**COELHO COM OVOS** CARACTERÍSTICAS: * Medida 1,80 m x 1,10 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
80	PEÇA	4	**COELHO NO TAMBOR COM OVOS** CARACTERÍSTICAS: * Medida 3,00 m x 2,20 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
81	PEÇA	4	**GIRA-GIRA CHOCOLATE** CARACTERÍSTICAS: * Medida 1,80 m x 1,70 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
82	PEÇA	20	**DOCE COM CHOCOLATE** CARACTERÍSTICAS: * Medida 1,00 m x 0,80 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
83	PEÇA	20	**CUPCAKE COM CEREJA** CARACTERÍSTICAS:	Sigiloso	Sigiloso

			* Medida 1,20 m x 0,80 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.		
84	PEÇA	20	**CENOURA E MEIA CENOURA** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 0,70 m x 0,25 m e 0,25 m x 0,25 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
85	PEÇA	20	**PIRULITO** CARACTERÍSTICAS: * Medida 1,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
86	PEÇA	4	**BOTA GIGANTE** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 4,00 X 3,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
87	PEÇA	4	**COELHO** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 1,50 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
88	PEÇA	4	**TOCA DO COELHO GIGANTE** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 5,00 X 5,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
89	PEÇA	4	**CASINHA DO COELHO** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 2,5 X 1,5 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
90	PEÇA	6	**POSTE COM OVOS DE PÁSCOA** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 3,00 m; * Estrutura poste e metal com pintura e estrutura dos ovos em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso

91	PEÇA	4	**CASINHA COM COELHOS** CARACTERÍSTICAS: * Medidas da casinha 1,50 x 0,50 m; Medida coelho 1,50 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
92	PEÇA	4	**COELHÃO** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 3,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
93	PEÇA	4	**COELHO COM OVOS** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 3,00 X 2,00 m; * Estrutura em isopor revestido de fibra de vidro; * Cores a consultar; * Iluminação externa (opcional); * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
94	PEÇA	4	**PORTA RETRATO COELHO** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 3,50 x 2,10 x 0,30 m; * Estrutura metálica iluminada com cordões de led; * Cores a consultar; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
95	PEÇA	4	**OVO DE PÁSCOA** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 4,00 m x 2,80 m; * Estrutura metálica iluminada com cordões de led; * Cores a consultar; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado.	Sigiloso	Sigiloso
96	PEÇA	4	**COELHÃO ILUMINADO** CARACTERÍSTICAS: * Medidas 4,00 m x 2,80 m; * Estrutura metálica iluminada com cordões de led; * Cores a consultar; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado	Sigiloso	Sigiloso
97	UNIDADE	20	**MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL** CARACTERÍSTICAS: * Reservatório 20 L; * Potência 1560W; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
98	UNIDADE	30	**CANHÃO DE LUZES (MOVIE)** CARACTERÍSTICAS: * Luz Branca ou colorida; * Potencia até 2000W; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso
99	UNIDADE	30	**ILUMINAÇÃO RGB** CARACTERÍSTICAS: * Luz colorida RGB; * Potência de 150w por cor; * Montagem, desmontagem e manutenção no período contratado;	Sigiloso	Sigiloso

100	UNIDADE	10	**PLATAFORMA/BALSA** CARACTERÍSTICAS: * Balsa/plataforma para sustentação de árvore natalina ou adornos natalinos; * Compreende em estrutura metálica para flutuação em lagos ou outro local com superfície aquática; * Dimensões da plataforma compreenderá entre 12 a 15 m², no qual seria 4,00 x 3,00 metros ou um outro fomato compreendendo o limite máximo; * Com guarda corpo para segurança, caso haja necessidade de manutenção; * Montagem, desmontagem, manutenção da estrutura de enfeite, ligação do circuito completa.	Sigiloso	Sigiloso

Custos Operacionais e Responsabilidades da Contratada

Todos os custos operacionais referentes à montagem, desmontagem, manutenção, transporte e quaisquer outras despesas relacionadas aos serviços contratados serão de total responsabilidade da empresa contratada. Isso inclui, mas não se limita a:

a) Logística de transporte de todos os materiais e equipamentos necessários para os eventos.
b) Montagem e desmontagem das estruturas metálicas e ornamentações.
c) Manutenção preventiva e corretiva das estruturas durante o período de locação.
d) Disponibilidade de equipe técnica especializada para supervisão e operação durante os eventos.
e) Obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para a realização dos serviços.
f) Seguros e garantias para cobrir eventuais danos ou imprevistos durante a execução dos serviços.
g) Toda mão de obra geral para auxiliar na montagem e desmontagem das estruturas e ornamentações.
h) O prazo de locação de cada item durará o tempo necessário do evento

Descrições Complementares do Objeto que se pretende adquirir

1. **ÁRVORE DE NATAL PEQUENA / ÁRVORE DE NATAL MÉDIA / ÁRVORE DE NATAL GRANDE**

Compreende na instalação de árvore de natal de pequena, média e grande porte, à atender as necessidades do natal iluminado.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica, revestida por envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, de diversas cores ou cores a definir pelo gestor contratante, bordas decoradas em mangueiras de LED ou NEON (predominate cor branco frio) e compreendendo toda estrutura de segurança, como, aterrramento da estrutura à evitar choque elétrico, disjuntor de proteção. *Suas dimensões será apresentada na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

2. BOLA DE NATAL PEQUENA, MÉDIA E DE GRANDE PORTE

Compreende-se na instalação de Bola de Natal decorativa, de pequena, média e grande porte, para atender as necessidades do natal iluminado e decoração dos entornos natalinos.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, deverá ter acesso no interior da bola com 1 ou 2 entradas, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, as bordas deverão ser decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON, deverá por obrigatoriedade ter aterramento, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

3. ÁRVORE DE NATAL (RGB) PEQUENA, MÉDIA E DE GRANDE PORTE

Compreende na instalação de árvore de natal decorativa (RGB), de pequena, média e grande porte, à atender as necessidades do natal iluminado e decoração dos entornos natalinos.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, estrela no topo da árvore em MANGUEIRA DE LED ou NEON, envelopamento da árvore em Cordão LED RGB (PIXEL); controladoras, será obrigatório o aterramento da estrutura, a evitar choques elétricos, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

"RGB" é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado pelos tons de Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos, a fim de proporcionar uma estrutura com efeito exuberante durante o período noturno.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

4. ÁRVORE DE NATAL PEQUENA, COM FESTÃO E LUZ

Compreende na instalação de árvore de natal decorativa (COM FESTÃO E LUZ), de pequeno porte, para atender as necessidades do natal iluminado e decoração dos entornos natalinos.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa com festão em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho. Será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

"Festão" é um item muito utilizado para criar texturas e volume, imitando a vegetação da árvore de Natal e dando mais cor no décor dos espaços.

“LUZ” é o conjunto de pisca-piscas, para dar efeito de luzes na árvore de natal.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

5. ANJO ILUMINADO

Compreende na instalação de uma estrutura com formato de anjo, a contemplar praças, praças de igrejas ou locais a definir pelo contratante.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, envelopamento por cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON, será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Deverá ser colocado e suspenso a estrutura, com toda estrutura de apoio e ancoragem adequada, a fim de deixar a estrutura suspensa, para melhor visualização e efeito.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

6. BONECO DE NEVE / COMETAS ILUMINADO

Compreende na instalação de uma estrutura com formato de boneco de neve, a contemplar praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica o boneco de neve, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, acesso no interior do boneco com 1 ou 2 entradas, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON, será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica, o cometa iluminado compreende em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON, será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

7. TORRE EIFFEL

Compreende na instalação de uma estrutura com formato imitando a Torre Eiffel, a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica, o conjunto compreende em estrutura metálica reforçada, acesso no interior da Torre com 2 ou 4 entradas, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

8. CASA DO PAPAI NOEL / SINO ILUMINADO / CAIXA DE PRESENTE

Compreende na instalação de uma estrutura com formato de casa do papai noel, sino iluminado e caixa de presente, a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica, os conjuntos compreenderão em estrutura metálica reforçada, acesso no interior da casa do papai noel, acesso ao interior do sino iluminando e acesso a caixa de presente, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

9. PINÁCULO COM ESTRELA NA PONTA / PINÁCULO COM ESTRELÃO E ANJOS

Compreende na instalação de uma estrutura de pináculos, a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica o pináculo com estrela na ponte, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho, Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica, o pináculo com estrelão e anjos, compreenderá em estrutura metálica reforçada, 04 (quatro) pináculos de sustentação do estrelão, anjo iluminado estrutura metálica, revestido por envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho, Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

10. BALÃO ILUMINADO

Compreende na instalação de uma estrutura tipo balão iluminado, a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica o balão iluminado, compreenderá em estrutura metálica reforçada, Acesso no interior do balão, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho, Bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

11. PALAVRA ILUMINADA (FELIZ NATAL) / NÚMERO ILUMINADO (COMPREENDERÁ AO ANO ATUAL)

Compreende na instalação de uma estrutura a apresentar a frase (FELIZ NATAL) e estrutura a apresentar o ano atual (2024), a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica o palavra iluminada, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica o número iluminado, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEO, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

12. **ESTRELA ILUMINADA / ESTRELA COM CAUDA ILUMINADA / ESTRELÃO ILUMINADO**

Compreende na instalação de uma estrutura de estrela iluminada, estrela com cauda iluminada e estrelão iluminado, a contemplar na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica a estrela iluminada compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica a estrela com cauda iluminada, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica o estrelão iluminado, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

13. **PORTA RETRATO / PORTAL COM ASSENTO / ENVELOPE PORTA RETRATO / ÁRVORE NAMORADEIRA COM ASSENTO / CAIXA PORTA RETRATO**

Compreende na instalação de uma estrutura de porta retrato / portal com assento / envelope porta retrato / árvore namoradeira com assento / caixa porta retrato, a fim de contemplar uma possibilidade das pessoas tirarem fotos, possível atrativo na decoração de praças, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica o porta retrato compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica o portal de assento, compreenderá em estrutura metálica reforçada, Envelopamento do envelope em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica o envelope porta retrato, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento de sua parte externa em cordão ULTRALED ou LED c/ estrobinho e ou figuras em mangueira chata de LED ou NEON, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica a árvore namoradeira com assento, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento da árvore em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica a caixa porta retrato, compreenderá em estrutura metálica reforçada, envelopamento da caixa em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON e será obrigatório o aterramento da estrutura, disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

14. **CABINE EM MADEIRA / ÁRVORE DE NATAL EM MADEIRA / ESTRELA EM MADEIRA CAIXA DE PRESENTE EM MADEIRA /**

Compreende na instalação de estruturas menores, feitas de madeira, a fim de contemplar uma possibilidade das pessoas tirarem fotos, possível atrativo na decoração de praças, canteiros centrais, rotatórias, jardins ou locais a definir pelo contratante.

Por característica a CABINE DE MADEIRA em estrutura de (compensado naval mínimo de 10 mm espessura), a ÁRVORE DE NATAL EM MADEIRA em estrutura de (compensado naval mínimo de 10 mm espessura) e ESTRELA EM MADEIRA, em estrutura de (compensado naval mínimo de 10 mm espessura), deverá ser iluminada com cordões de LED internos. *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica a CAIXA DE PRESENTE EM MADEIRA, em estrutura de (compensado naval mínimo de 10 mm espessura), Iluminada com cordão de LED interno de uso externo. *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

15. ENVELOPAMENTOS

Compreende no envelopamento de estruturas como, árvores, monumentos históricos, jardins, palmeiras, canteiros centrais, rotatórias, praças, coretos, etc.

Por característica o envelopamento é elevar o brilho de estruturas e trazer uma harmonia mais aparente ao evento. Deverá ser contemplado por produtos de alta qualidade, resistente à água e ter proteção contra choques e outros. Deverá ser contemplado árvores de diversos tamanhos, e ornamentação dos galhos, contemplando o conjunto por completo. A definir pela contratada, diversas cores, formas e desenhos a serem aplicados. Plantas sensíveis ou galhos quebradiços, não deverão ser envelopados, devido ao risco de serem quebradiços e causar danos às espécies.

Contempla-se por envelopamentos em MANGUEIRAS EM NEON, CORDÕES DE LED, CORDÕES DE LED COM ESTROBOL, FESTÃO DE LED, CORDÃO DE CEREJEIRA E CORDÃO COM ESTRELA, TRIGO LUMINOSO, CORDÃO COM CHUVA PARA ORNAMENTAÇÃO DE ÁRVORES DIVERSAS, CORDÃO COM ESTROBOL, podendo variar as cores.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

16. TÚNEL ILUMINADO / TÚNEL DE GELO

Compreende como ornamentação em formato de túnel, estrutura rígida ou estrutura montada, para elaborar um formato de túnel, para enfeitar jardins, praças, etc.

Por característica o túnel iluminado, compreenderá em estrutura metálica resistente, móvel, envelopamento do túnel em Cordão ULTRA-LED, mangueira NEON ou LED c/ estrobinho, bordas decoradas em MANGUEIRA DE LED ou NEON, espaçamento entre o envelopamento não poderá ser inferior a 10 cm e superior a 20cm, para atender as características do formato do túnel, aterramento de toda estrutura e disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

Por característica o túnel de gelo, compreenderá em estrutura metálica resistente, móvel, envelopamento da torre em Cordão ULTRA-LED ou LED c/ estrobinho, aterramento de toda estrutura e disjuntor de proteção (DR). *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

17. PAPAI NOEL GIGANTE E OUTROS / BONECO DE NEVE E OUTROS / TRENÓ DO PAPAI NOEL E OUTROS / ADORNOS NATALINOS E OUTROS

Compreende como ornamentação em PAPAI NOEL GIGANTE E OUTROS / BONECO DE NEVE E OUTROS / TRENÓ DO PAPAI NOEL E OUTROS / ADORNOS NATALINOS E OUTROS, toda estrutura rígida para enfeitos de jardins, praças, canteiros centrais, monumentos e outros.

Por característica compreende em estruturas de isopor, de diversos tamanhos, revestido em fibra de vidro, com apoio e sustentação, para que sejam colocados em determinados locais e ficarem fixas. Pinturas e adornos deverão contemplar as estruturas de adereços. Pintura de tinta a base de água, com pigmentação apropriada. Bordas lisas e contornos sem pontas, para evitar perfuração das pessoas. *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

18. DECORAÇÃO ORNAMENTAL

Compreende como DECORAÇÃO ORNAMENTAL, toda estrutura ligada ao encantamento de praças, jardins, monumentos históricos, monumentos públicos, a fim de trazer uma harmonização ao ambiente.

Por característica compreende a decoração ornamental, estruturas metálica, devidamente ajustada a receber a envelopamento do LED (LED Embutido), no qual poderá ser fomentado de diversas formas, tamanhos, modelos, etc. Composta por ligação completa e acedimento completo da estrutura, deverá ser pintado com tinta epox, anti-ferrugem, sem pontas, ou estrutura cortante, evitando possíveis acidentes.

Deverá ser envelopado por LED (cores diversas) afim de atender a demanda solicitada. *Suas dimensões serão apresentadas na planilha descritiva.

(MODELO TRIANGULAR)

(MODELO EM ARCO)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

(MODELO HEXAGONAL)

(MODELO POSTE ORNAMENTAL)

(MODELO CORAÇÃO)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

19. PÁSCOA ENCANTADA

Compreende como locação adornos, estrutura, enfeites ligados a ornamentação pascal, como OVOS DE PÁSCOA, PORTA RETRATO EM FORMATO DE COELHO, CASA DE CHOCOLATE, ESTRUTURAS DE ISOPOR REVESTIDA POR FIBRA DE VIDRO, COELHOS DA PÁSCOA ILUMINADO, dentre outros, para realização do evento pascal.

Por característica compreende a ornamentação de praças, locais públicos, monumentos, entradas de cidade e outros locais a ser definido pela contratante.





IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

20. MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL

Compreende como locação de máquina de neve artificial, uma máquina para atender os encantos de levar neve artificial à população.

Por característica compreende em uma máquina, no qual obterá efeitos incríveis simulando neve artificial de forma

profissional, com garantia de efeito visual de alto impacto e realismo.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

21. DATAS COMEMORATIVAS - SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

Compreende como Iluminação de bens públicos para campanhas como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul com refletores RGB e Canhões de Luz (MOVIE) – empregando cores diversas para as campanhas de conscientização.

Por característica compreende a locação de equipamentos adequados a decoração em iluminação em prédios públicos e iluminação de cenários específicos;

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.

22. PLATAFORMA / BALSA

Compreende como uma estrutura de sustentação para cargas pesadas. Deverá ser contempladas em lagoas, grandes piscinas, rios com fluxo de água estável, etc.

Por característica compreende a sustentação de adornos, tanto natalinos, pascais ou um outro objeto que poderá ser usado. Balsa deverá ser composta por sustentação de tambores ou similar, com plataforma em madeira, compensado naval ou similar, com estrutura de guarda corpo, de acordo com as normas vigentes de segurança. Deverá contar sistema de ancoragem, para evitar o afastamento do local indicado a permanecer fixa durante o período contratado. O tamanho pode variar de acordo com o tamanho da estrutura a ser acoplada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho.